

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VI

ZADAVATEL: Obec Moravany

Sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany
 Zastoupený: RNDr. Marií Barešovou, starostkou
 IČO: 00282120

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Moravany – dostavba kanalizace“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 629953.

Dotaz č. 1

Na stavbě Kanalizace Moravany – dostavba, v objektu SO 1.03 je následující položka:

42	90001	Přeložka elektrického vedení a osvětlení ve spojovací uličce mezi ul. Květnou a Žitnou	ks	1,00			vlastní	vlastní
----	-------	--	----	------	--	--	---------	---------

K této položce není žádná specifikace (délka, materiál, příp.provizorní zásobování, dimenze...).
 Prosím o sdělení bližší specifikace potřebné k nacenění položky.

Odpověď č. 1

Viz odpověď č. 2

Dotaz č. 2

V rámci dodatečných informací číslo 3 bylo na dotazy týkající se upřesnění obsahu položky č. 42 v SO 1.03 Gravitační stoka splašk. kanalizace S2.02 odpovídáno následovně:

Odpověď č. 2

Součástí je přeložka dle soupisu prací, dodávek a služeb. V rozsahu 180m CYKY-O 2x2,5 a 540m CYKY-J 4x16.

Odpověď č. 12

Součástí je přeložka dle soupisu prací, dodávek a služeb. V rozsahu 180m CYKY-O 2x2,5 a 180m CYKY-J 4x16

Odpověď č. 16

Součástí je přeložka dle soupisu prací, dodávek a služeb. V rozsahu 180m CYKY-O 2x2,5 a 540m CYKY-J 4x16

Dotaz:

Na základě uvedených odpovědí žádáme o jasné formulování dané položky č. 42 v SO 1.03 Gravitační stoka splašk. kanalizace S2.02.

42	90001	Přeložka elektrického vedení a osvětlení ve spojovací uličce mezi ul. Květnou a Žitnou	ks	1,00			vlastní	vlastní
----	-------	--	----	------	--	--	---------	---------

Dle již uveřejněných odpovědí by mohl dodavatel nabýt dojmu, že má ocenit pouhé uložení kabelů do země. Ze situace na místě samém je však více než zřejmé, že vzhledem k prostorovým podmínkám a

hloubce uložení jednotlivých kanalizací (splašková v hloubce cca 2,50 m a dešťová v hloubce cca 3,60 m) není možné provést výkopové práce bez demontáže stávajících sloupů, na kterých je kromě NN i veřejné osvětlení.

Žádáme tedy zadavatele o upřesnění rozsahu prováděných prací v rámci této položky a to konkrétně s ohledem ke stávajícím sloupům. Zda budou sloupy demontovány a posléze znovu osazeny či vyměněny za nové pro montáž VO nebo bude provedeno jejich statické zajištění po dobu výstavby, které však s přihlédnutím k již uvedeným prostorovým podmínkám a nutnosti záboru i vedlejších pozemků nemusí být dostatečným řešením.

Odpověď č. 2

Součástí je přeložka dle soupisu prací, dodávek a služeb. V rozsahu 180m CYKY-O 2x2,5 a 540m CYKY-J 4x16. Dojde k demontáži sloupů vedení a přeložení, neboť dojde k dotčení těchto objektů stavbou. Zhotovitel je povinen v této položce ocenit veškerý materiál a práce spojené s realizací této položky.

Dotaz č. 3

V rámci výstavby splaškové a dešťové kanalizace v úseku mezi ulicí Květnou a Žitnou (SŠ13 až SŠ17, resp. DŠ13 až DŠ17) bude proveden výkop v těsné blízkosti některých drobných objektů (nízké zídky), vysoké zdi, podezdívky plotů, samostatně stojící garáž a zděné budovy či přímo ke kolizi s těmito objekty (sloupy VO). Tyto kolize budou následkem prostorových možností této spojovací uličky a to zejména na obou jejích koncích. Od ulice Květné je po obou stranách nízká zídka a posléze po levé straně samostatně stojící garáž a po pravé straně vysoká zeď. Od ulice Žitné se jedná převážně o pravou stranu a při ní stojící částečně zděný plot a poté na levé straně stojící objekt větších rozměrů. Dle situace bude těsně vedle objektů, zdí, zídek, podezdívek plotů a sloupů VO proveden výkop pro splaškovou a dešťovou kanalizaci. Ve výkazu výměr však chybí položka zohledňující nutnost provedení statického zajištění či provedení demolice a opětovné výstavby zasažených objektů a pasport jednotlivých objektů.

Dotaz:

Žádáme zadavatele o informaci, v jakém rozsahu má být proveden pasport objektů, a zároveň si dovoluujeme upozornit, že v rámci výstavby inženýrských sítí v intravilánu by vyčíslení těchto nákladů mělo být provedeno v samostatné položce a nikoliv formou rozpuštění nákladů do stávajících položek výkazu výměr a to z důvodu objektivitu a reálnosti uvedené ceny.

Ze stejného důvodu žádáme zadavatele o určení rozsahu prací potřebných k provedení statického zajištění objektů (či jejich demolice a opětovné výstavby), které jsou reálně ohroženy výstavbou kanalizací a to nejen v uvedeném příkladu, ale v rámci celé stavby.







Odpověď č. 3

V technické zprávě je uvedena potřeba ručního kopání v rizikových místech, které zabrání poruše okolních objektů, v případě porušení je stavební firma povinna uvést objekty do původního stavu.

Dotaz č. 4

Pro výběrové řízení na zakázku: "Moravany - dostavba kanalizace" prosíme o upřesnění potrubí DN300 v rozpočtu SO 1.01 položka s poř.č.19. Máme naceňovat potrubí PE a nebo PP?
Dále máme dotaz kolik sloupů VO se bude překládat?

Odpověď č. 4

Jedná se o přeložku, pochopitelně se bude zasahovat do sloupů, budou přeloženy **3 sloupy**. Jedná se o překlep, správně má být uvedeno PP. Zadavatel v této části upravuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 5

V rámci dodatečných informací číslo 5 došlo ke změně výkazu výměr v SO 1.01 Gravitační stoka splašk. kanalizace S1.01.

Z jakého důvodu došlo ke změně položky číslo 19.

Původní výkaz výměr zasláný na základě dodatečných informací č. 3 uvádí:

19	871375290X00	Potr.PP DN300	m	145,04			827-1	RTS
----	--------------	---------------	---	--------	--	--	-------	-----

Výkaz výměr zasláný s dodatečnými informacemi číslo 5 uvádí:

19	871375221U00	Potr.PE DN300	m	145,04			827-1	RTS
----	--------------	---------------	---	--------	--	--	-------	-----

Dotaz:

Jaké potrubí má uchazeč ocenit? PP dle zadávací dokumentace a dále odpovědi na dotaz číslo 10 v dodatečných informacích číslo 3 nebo PE dle změněného výkazu výměr zasláného v dodatečných informacích číslo 5?

Dále zdvořile žádáme zadavatele, aby při změně výkazu výměr (úpravě zadávacích podmínek) prodloužil lhůtu pro podání nabídek v takové míře, aby uchazeč měl možnost a čas upravené zadání, vč. upraveného výkazu výměr prostudovat a vznést případné další dotazy na upravené zadání v souladu s § 49 odst. 1 zákona.

Při doručení dodatečných informací č. 5 dne 23.5.2016 v 14:21 hod. a prodloužení lhůty pro podání nabídek do 30.5.2016 do 15:00 hod. není uchazečům dán dostatečný prostor na prostudování změn a vznesení případných dotazů.

Odpověď č. 5

Jedná se o překlep, správně má být uvedeno PP. Zadavatel v této části upravuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel postupuje zcela v souladu se zákonem, když v případě úpravy zadávacích podmínek upravuje lhůtu pro podání nabídek přiměřeně dle povahy provedené úpravy. Provedené úpravy nejsou takového charakteru, že by vyžadovaly delší prodloužení lhůty. Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu se zákonem a plyne od 29.4.2016, což je pro řádné zpracování nabídky dostatečná doba.

Dotaz č. 6

V rámci dodatečných informací číslo 3 došlo ke změně výkazu výměr v SO 02-62 Dešťová kanalizace DS1 - trasa A.

Dotaz:

Z jakého důvodu došlo ke změně položky číslo 39?

Původní výkaz výměr ze zadávací dokumentace uvádí:

39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	963,69			801-1	RTS
----	--------------	---	---	--------	--	--	-------	-----

Výkaz výměr zasláný s dodatečnými informacemi číslo 3 uvádí:

39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 084,99			801-1	RTS
----	--------------	---	---	----------	--	--	-------	-----

Odpověď č. 6

Viz odpověď č. 13 Dodatečných informací III. Platí výměra dle DI III.

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona prodloužuje lhůtu pro podání nabídek do 1.6.2016 do 16:00 hodin. Uchazeči jsou povinni výše uvedené změny ve svých nabídkách zohlednit a použít Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle těchto dodatečných informací.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle DI VI

V Brně dne 25.5.2016

Mgr. Alice Otáhalová
CETKOVSKY s.r.o.
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)