

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

na stavební zakázku malého rozsahu
„Sanace vlhkého zdiva v ZŠ Moravany“
(podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Obec Moravany

se sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika

IČ: 00282120

DIČ: CZ00282120

zastoupená RNDr. Marií Barešovou, starostkou

(dále jen „Objednatel“)

a

ESOX, spol. s r. o.

se sídlem: Libušina tř. 23,623 00 Brno

IČ: 00558010

DIČ: CZ00558010

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č.ú. 272941621/0100

za niž jedná Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23.6.2016 na stavební zakázku malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva v ZŠ
Moravany“

Článek I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 23.6.2016 uzavřely Smlouvu o dílo na stavební zakázku malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva v ZŠ Moravany“.

Článek II

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. 2 původní smlouvy se mění na základě čl. 2.3.2. a 8.14. původní smlouvy o dílo v rozsahu, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

Článek III
Cena upraveného předmětu díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že původní cena díla uvedená v čl. 4.2. původní smlouvy se v souvislosti s úpravou předmětu smlouvy sjednaného v čl. II této smlouvy navyšuje o 89555,- Kč bez 21% DPH. Platba se řídí ustanovení čl. 5 původní smlouvy.

Rekapitulace sjednané ceny:

vícepráce	+112744,- Kč
méněpráce	- 23189,- Kč
CELKEM	89555,- Kč bez 21% DPH

Článek IV
Doba zhotovení díla


Smluvní strany se dohodly, že v článku 3.4. původní smlouvy se v souvislosti s úpravou předmětu smlouvy nahrazuje datum 20. Srpna 2016 datem 29.8.2016.

Článek V
Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2) Znění původní smlouvy o dílo ze dne 23.6.2016 nedotčené tímto dodatkem zůstává v platnosti a účinnosti.
- 3) Tento dodatek je platný a účinný dnem podepsání oběma smluvními stranami.
- 4) Tento dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady obce Moravany konané dne 28.7.2016, usnesením č. 41R/8/2016.

V Moravanech dne 15.8.2016



RNDr. Marie Barešová
starostka obce
za Objednatele





Ing. Pavel Betlach
prokurista společnosti
za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	VCP-MNP ÚČTOVÁNO NA OU	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Stávající objekt, uliční část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	ZŠ Školní, Moravany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	27 164	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	57 322	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 535
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 690
	ZRN celkem	84 486	Zařízení staveniště	845
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		84 486	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		89 555	Ostatní náklady celkem	5 069

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		 1 ESOX spol. s r.o. Libušina tř. 23, 623 00 Brno			
Základ pro DPH	21,0 %			89 555 Kč	
DPH	21,0 %			18 806 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				108 361 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 ZŠ Skolní, Moravany	Rozpočet :	4
Objekt :	1 Stávající objekt, uliční část	VCP-MNP ÚČTOVÁNO NA OU	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 259	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	962	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-3 677	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 826	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	8 673	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 024	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	348	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 620	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-8 414	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 249	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 521	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	336	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	758	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 182	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 130	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	3 064	0	0	0
734 Armatury	0	4 546	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	20 693	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	519	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 307	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	4 418	0	0	0
783 Nátěry	0	13 704	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 436	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 164	57 322	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	84 486	0
Oborová přírážka	0	0,0	84 486	0
Přesun stavebních kapacit	0	3,0	84 486	2 535
Mimostaveništní doprava	0	2,0	84 486	1 690
Zařízení staveniště	0	1,0	84 486	845
Provoz investora	0	0,0	84 486	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	84 486	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	84 486	0
CELKEM VRN				5 069

Položkový rozpočet

Stavba :	1 ZŠ Školní, Moravany	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Stávající objekt, uliční část	VCP-MNP ÚČTOVÁNO NA OU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 1,0*0,6*0,8+1,5*1,5*1,0	m3	2,73	1 200,00	3 276,00
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m 1,0*0,6*0,8+1,5*1,5*1,0	m3	2,73	150,00	409,50
3	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4 1,0*0,6*0,8+1,5*1,5*1,0	m3	2,73	130,00	354,90
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 1,0*0,6*0,8+1,5*1,5*1,0	m3	2,73	500,00	1 365,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km (1,0*0,6*0,8+1,5*1,5*1,0)*8	m3	21,84	20,00	436,80
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 1,0*0,6*0,8+1,5*1,5*1,0	m3	2,73	15,00	40,95
7	19900000	Poplatek za skládku vykopané sítě (1,0*0,6*0,8+1,5*1,5*1,0)*1,8	m3	4,91	280,00	1 375,92
Celkem za		1 Zemní práce				7 259,07
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči mezipodesta 3,49*0,9+1,49*0,9 střední stěna třída 6,9*0,9	m2	10,69	90,00	962,28
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				962,28
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	078872111R00	Osazení ocel. nosníků, prefabrikátů při opravách -2*0,9	m	-1,80	520,00	-936,00
10	319202331R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizdřením do tl. 15 cm otvor: -0,6*0,35*2 ostění dveří 4*1,0*0,8 níka radiátor: 2*0,4*0,8	m2	3,42	380,00	1 299,60
11	342241165R00	Příčky z cihel podélně děrovaných, tl. 65 mm (2,3+1,4+7,1+1,2)*0,3*1,1	m2	3,96	464,00	1 837,44
12	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm -(2,3*1,97+1,85*1,22+3,8*1,4)	m2	-12,11	510,00	-6 175,08
13	39551151	Vyklinování zdiva příčkového (2,3+1,4+7,1)*0,1	m2	1,08	575,00	621,00
14	59321209.A	Překlad železobetonový RZP 89/14/14 V	kus	-2,00	161,76	-323,52
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-3 676,56
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	411324111R00	Spřažení stávající betonové desky a nové podlahy	kpl.	1,00	800,00	800,00
16	411351101	Provizorní podepření příčkového zdiva 2,3+1,4+7,1	m	10,80	95,00	1 026,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 826,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
17	602013111RT7	Omítka jádrová MV 2 ručně tlušťka vrstvy 25 mm (2,3+1,4+7,1+1,2)*0,3*1,1 -(2,3*1,97+1,85*1,22+3,8*1,4)	m2	-8,15	260,00	-2 118,48
18	602013121RT1	Omítka sanační vyrovnávací pod difúzní stěrkytlušťka vrstvy 10 mm střední stěna třída 6,9*0,3	m2	2,07	255,00	527,85
19	602013123RT3	Omítka sanační jádrová ručně tlušťka vrstvy 25 mm mezipodesta 3,49*0,9+1,49*0,9 střední stěna třída 6,9*0,9	m2	10,69	585,00	6 254,82

Položkový rozpočet

Stavba :	1 ZŠ Školní, Moravany	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Stávající objekt, uliční část	VCP-MNP ÚČTOVÁNO NA OU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	602013152RT1	Omítka štuková sanační ručně vnitřní, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	10,69	135,00	1 443,42
		mezipodesta 3.49°0.9+1.49°0.9		4.48		
		střední stěna třída 6.9°0.9		6.21		
21	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	10,00	256,50	2 565,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				8 672,61
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
22	62231112	Vnitřní kontaktní zateplení Multipor tl. 60 mm včetně výztužné sítě, stěrkování a broušení	m2	1,44	2 100,00	3 024,00
		1.6°0.9		1.44		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				3 024,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,12	2 900,00	348,00
		1.0°0.8°0.15		0.12		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				348,00
Díl: 8		Trubní vedení				
24	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky, vybourání stávajícího, úprava konstrukce	kus	1,00	7 620,00	7 620,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 620,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m podlah. konstr., zařiz. předměty bez oken, vybavení	m2	129,45	-65,00	-8 414,25
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 414,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	96-1	Podschoďový prostor - vyklizení sutě, otlučení omítek, dočištění zdiva	hod.	9,00	220,00	1 980,00
27	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	-8,15	90,00	-733,32
		(2.3+1.4+7.1+1.2)*0.3*1.1		3.96		
		-(2.3*1.97+1.85*1.22+3.8*1.4)		-12.11		
28	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	1,04	1 650,00	1 722,60
		1.0°0.8°0.15		0.12		
		(9.0°0.6+1.0°1.5+1.0°0.8)*0.12		0.92		
29	97607232	Vybourání kov. komín. dvířek, vyčištění zazdění otvorů	kus	2,00	140,00	280,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 249,28
Díl: 97		Prorážení otvorů				
30	97004116	Vrtání jádrové do D 160 mm	m	1,06	4 200,00	4 452,00
		0.6°1.1+4°0.1		1.06		
31	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm,	m3	-0,13	1 650,00	-207,90
		-0.6°0.6°0.5		0.18		
		0.6°0.6°0.15		0.05		
32	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-2,00	150,00	-300,00
33	978013191R00	Otlučení omítek stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,69	54,00	577,37
		mezipodesta 3.49°0.9+1.49°0.9		4.48		
		střední stěna třída 6.9°0.9		6.21		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 521,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,52	640,00	335,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				335,65
Díl: 711		Izolace proti vodě				
35	711212002R00	Stěrka silikátová síranovzdušná pod omítkové souvrství	m2	2,07	365,00	755,55
		střední stěna třída 6.9°0.3		2.07		
36	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	640,00	2,65

Položkový rozpočet

Stavba :	1 ZŠ Školní, Moravany	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Stávající objekt, uliční část	VCP-MNP ÚČTOVÁNO NA OU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				758,20
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
37	721110908R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky KG DN 200	kus	1,00	3 890,00	3 890,00
38	721140802	Demontáž potrubí stávajícího DN 100 plast	m	-10,70	106,00	-1 134,20
39	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	13,00	147,50	1 917,50
40	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	-1,00	709,00	-709,00
41	721140927R00	Oprava potrubí litin. zaslepení trub DN 150	kus	1,00	117,00	117,00
42	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	2,00	430,50	861,00
43	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,00	462,50	925,00
44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,00	16,20	64,80
45	721299001	Čistící kus HT 75	ks	2,00	75,00	150,00
46	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	60,82	1,65	100,35
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 182,45
Díl:	725	Zařizovací předměty				
47	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00	120,50	241,00
48	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	5,00	156,00	780,00
49	42972760	Mřížka větrací kruhová průměr 150 mm	kus	5,00	128,96	644,80
50	55347620	Dvířka revizní bílá 200x300 mm	kus	2,00	232,17	464,34
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				2 130,14
Díl:	733	Rozvod potrubí				
51	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	3,50	18,70	65,45
52	733123913R00	Svařovaný spoj potrubí ocel.závit. D 28 mm	kus	8,00	117,00	936,00
53	733223103U00	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 18	m	3,50	315,00	1 102,50
54	733224223U00	Přípl potr Cu přípojka D 18/1	kus	8,00	120,00	960,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				3 063,95
Díl:	734	Armatury				
55	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	8,00	88,00	704,00
56	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	8,00	56,20	449,60
57	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,00	140,00	560,00
58	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	4,00	143,00	572,00
59	55121100034	Ventil radiátorový V-exakt DT 15 (1/2") přímý	kus	1,00	385,82	385,82
60	55121098	Ventil radiátorový Heimeier STANDARD axiální AT 15	kus	3,00	396,00	1 188,00
61	55127267.A	Šroubení Heimeier Regutec přímé DAR 15 1/2"	kus	4,00	171,53	686,12
	Celkem za	734 Armatury				4 545,54
Díl:	735	Otopná tělesa				
62	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00	80,00	320,00
63	735151832R00	Demontáž otopných těles litin.	kus	4,00	135,50	542,00
64	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	4,00	174,00	696,00
65	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	4,00	270,50	1 082,00
66	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	18,00	8,60	154,80
67	735399001	Otopné těleso Radik 22R 5080	ks	1,00	2 885,00	2 885,00
68	735399002	Otopné těleso Radik 22R 5090	ks	2,00	3 060,00	6 120,00
69	735399003	Otopné těleso Radik 22R 1200	ks	1,00	3 076,00	3 076,00
70	735399004	Konzoly stojánkové Z-U 331	ks	2,00	397,00	794,00
71	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,28	840,00	235,20
72	900 RT1	HZS napuštění a odvzdušnění otopných těles zednické zapravení po dodatečných pracích	h	4,00	250,00	1 000,00
73	735-1	Atypické řešení uchycení otopného tělesa vyvrtání, chemická kotva, oprava podlahy	ks	2,00	1 894,00	3 788,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				20 693,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
74	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	51,00	153,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1 ZŠ Školní, Moravany	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Stávající objekt, uliční část	VCP-MNP ÚČTOVÁNO NA OU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	122,00	366,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				519,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
76	771411810	Dmtž sokl pórovina malta rovný	m	4,00	21,00	84,00
77	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic 2.0+2.5.7.0	m	-2,50	450,00	-1 125,00
78	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	48,13	48,80	2 348,50
79	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00	402,00	-0,26
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 307,24
Díl: 776		Podlahy povlakové				
80	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 68-25.19	m	42,81	8,00	342,48
81	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC 68-25.19	m	42,81	95,00	4 066,95
82	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,03	346,00	8,74
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				4 418,17
Díl: 783		Nátěry				
83	783394140R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 1x email	článek	126,00	98,00	12 348,00
84	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email 6*3.2	m	19,20	47,20	906,24
85	783-1	nátěr hran podstupnic	kpl.	1,00	450,00	450,00
		Celkem za 783 Nátěry				13 704,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
86	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,15	300,00	345,50
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,15	160,00	184,27
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,52	15,00	172,75
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,15	200,00	230,33
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,45	22,00	76,01
91	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,15	105,00	120,92
92	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,09	280,00	306,34
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 436,12