Vzorový řez komunikací s rekonstrukcí vjezdu





Vzorový řez komunikací s rekonstrukcí chodníku





Vzorový řez komunikací s rekonstrukcí chodníku





Skladba 1

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro ložní vrstvu	ACL 16	50mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Stávající asfaltový podklad a konstrukce komunikace			
- Celkem		max. 90mm	

Skladba 2

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m²	PS-A		ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16	70mm	ČSN EN 13108-1
- Postřik infiltrační 0,8kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129
- Mechanicky zpevněné kamenivo G_C 0/32	MZK	160mm	ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm	$ŠD_A$	210mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa			
- Celkem		480mm	

Skladba 3

- Betonová dlažba 100/200mm	DL	60mm	ČSN 73 6131
- Lože ze štěrkodrtě 4/8mm	L	40mm	ČSN 73 6131
- Štěrkodrť 0/32mm	$ŠD_B$	150mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa			
- Celkem		250mm	

Skladba 4

- Betonová dlažba 100/200mm	DL	80mm	ČSN 73 6131
- Lože ze štěrkodrtě 4/8mm	L	40mm	ČSN 73 6131
- Štěrkodrť 0/32mm	$ŠD_B$	250mm	ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa			
- Celkem		370mm	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	
INVESTOR: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120			
MÍSTO: Moravany			
AKCE: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MORAVANY			KRAJ: Jihomoravský
ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST			FORMÁT: 3x A4
OBJEKT: SO 102 - KOMUNIKACE UL. STŘEDNÍ			DATUM: 01/2018
			STUPEŇ: DSP
			ČÍS. ZAK.: -
VÝKRES: VZOROVÉ ŘEZY			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÍS. VÝKR.: C.2/04