



Skladba betonových uličních vpustí V1-V5



Výpis prefabrikátů:

- ① Liniňová mříž se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 - v=160mm - 58kg
- ② Betonový vyrovnávací prstenec - v=60mm - 29kg
- ③ Ocelový žárově zinkovaný bahenní koš Ø385mm - v=250mm - 6,5kg
- ④ Betonová horní skruž - v=555mm - 111kg
- ⑤ Betonová skruž s otvorem DN150 - v=350mm - 73kg
- ⑥ Betonové dno s kalovou prohlubní - v=300mm - 63kg

Uložení přípojky od uličních vpustí



Legenda:

- | | |
|---|---|
| a | Lože potrubí ze štéřkopiskvu 0/4mm tl. 100mm |
| b | Hutněný obsyp potrubí štéřkopisksem fr. 0/16mm, hutnit na 95%Ps |
| c | Připojka z hladkého PVC DN150, Sn8 |
| d | Zásyp rýhy štéřkopisksem fr. 0/16mm hutnit na 102%Ps |

Tabulka uličních vpusť a přípojek

ozn. na výkrese	kóta mříže	kóta vyústění	vtoková litinová mříž 500/500mm	Betonový prstěnec v=60mm	Oc. bahenní koš ø385mm, v=235mm	Betonová horní skruž v=555mm	Betonová skruž s otvorem v=350mm	Betonové dno s kalovou prohlubní v=300mm	Délka přípojky z potrubí PVC-KG DN150 S n8
V1	241,30	240,30	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1,50m
V2	241,40	240,40	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1,00m
V3	241,89	240,89	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	4,50m
V4	242,31	241,31	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1,00m
V5	242,58	241,58	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	1ks	8,95m

Skladba doplnění konstrukce komunikace u přípojky od vpusť V3:

- | | | | |
|--|-----------------|--------------|----------------|
| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu | ACO 11 | 40mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m² | PS-A | | ČSN 73 6129 |
| - Asfaltový beton pro podkladní vrstvu | ACP 16 | 70mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Postřik infiltrační 0,8kg/m² | PI-E | | ČSN 73 6129 |
| - Štěrka 32/63 částečně vyplněný cementovou maltou 60kg/m³-150mm | ŠCM | 160mm | ČSN 73 6127-1 |
| - Štěrka 0/63mm | ŠD _A | 210mm | ČSN 73 6126-1 |
| - Upravená zemní pláň na 45MPa | | | |
| Celkem | | 480mm | |

ZODPOVĚDĚNÝ PROJEKTANT		VPYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Robert Šimek		Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek
INŽENÝR: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120			
MÍSTO: Moravany			
AKCE: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MORAVANY			
ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST			
OBJEKT: SO 102 - KOMUNIKACE UL. STŘEDNÍ			
VYKRES:			
ULIČNÍ VPUSTI A PŘÍPOJKY			
KRAJ	Jihomoravský		
FORMÁT	2x A4		
DATUM	01/2018		
STUPEŇ	DSP		
ČÍS. ZAK.	-		
MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.		
1:10	C.2/05		